

MEMORIAL DE CÁLCULO POR TRECHO

Serviços	Trechos de serviço	Extensão de roço (m)		Largura da faixa de roço (m)		Extensão trecho (m)	Largura média (m)	Espessura média (m)	DMT mat. Jazida (t x km)	DMT mat. Água (t x km)	Consumo de água (L/m³)	Densidade	Fator de contração	Áreas (há)	Volumes (m³)	Totais	
		LD	LE	LD	LE												
1.4 - Roço manual (há)	T1	100,00	20,00	10,00	7,00												0,11
	T2																0,00
	T3																0,00
	T4																0,00
	TOTAL (ΣT(1-n))																0,11
2.1 - Reconformação da plataforma (há)	T1					6.820,00	6,00								4,09		4,09
	T2														0,00		0,00
	T3														0,00		0,00
	T4														0,00		0,00
	TOTAL (ΣT(1-n))																4,09
2.2 - Escavação e carga de material de jazida (m³)	T1					6.820,00	6,00	0,20					1,50		12.276,00		12.276,00
	T2												1,50		0,00		0,00
	T3												1,50		0,00		0,00
	T4												1,50		0,00		0,00
	TOTAL (ΣT(1-n))																12.276,00
2.3 - Transporte local em rodovia não pavimentada (t x km)	T1					6.820,00	6,00	0,20	2,42				1,50		12.276,00		44.561,88
	T2												1,50		0,00		0,00
	T3												1,50		0,00		0,00
	T4												1,50		0,00		0,00
	TOTAL (ΣT(1-n))																44.561,88
2.4 - Espalhamento de material de jazida (há)	T1					6.820,00	6,00								40.920,00		4,09
	T2														0,00		0,00
	T3														0,00		0,00
	T4														0,00		0,00
	TOTAL (ΣT(1-n))																4,09
2.5 - Transporte local de água com caminhão tanque em rod. não pavimentada (t x km)	T1									5,00	120,00				12.276,00		7.365,60
	T2										120,00				0,00		0,00
	T3										120,00				0,00		0,00
	T4										120,00				0,00		0,00
	TOTAL (ΣT(1-n))																7.365,60

Responsável Técnico:

NOME:

CPF:

DATA: